INWESTYCJA

Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali

KOSZTORYS OFERTOWY - utwardzenie placu					
L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość w PLN
1	Podbudowa piaskowo-cementowa B 2,5 gr. 10cm	m^3	120,00		0
2	Rozbiórka istniejącej kostki z przygotowaniem podłoża pod nową kostkę	m^2	300,00		0
3	Ułożenie zagęszczenie i zaspoinowanie kostki brukowej gr. 8cm w tym ok. 300m2 z kostki istniejącej	m^2	1200,00		0
4	Ułożenie opornika 12x25x100 na ławie betonowej	mb	150,00		0
5	Ułożenie, zagęszczenie i zaspoinowanie kostki brukowej gr. 6cm na opasce szer. 0,5m wokół nowej hali	m^2	35,00		0
6	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 na ławie betonowej	mb	75,00		0
7	Wykonanie odpływu liniowego na zakończeniu placu manewrowego i parkingów	mb	20,00		0
8	Ułożenie rury Ø160 odprowadzającą wodę z odpływu liniowego do separatora	mb	25,00		0
Wartość netto					**0**
VAT					**0**
Wartość brutto					**0**

INWESTOR

NIVETTE SP. Z O.O., ul. Lotnicza 3/5, 04-192 Warszawa